

設 計 書

工 事 名 既存ごみ焼却施設解体及びスラグストックヤード等整備工事

施 設 名 東部知多クリーンセンター

工 事 場 所 愛知県知多郡東浦町大字森岡字葭野、大府市朝日町六丁目及び大東町二丁目地内

設 計 額	円	工 事 価 格	円
		消費税相当額	円

工事概要 既存ごみ焼却施設解体、スラグストックヤード建設、外構工事等

工事期間 契約日の翌日から平成34年(2022年)2月28日まで

既存ごみ焼却施設解体及びスラグストックヤード等整備工事

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
I	直接工事費							
	① 解体工事		1.0	式				
	② スラグストックヤード工事		1.0	式				
	③ 外構工事		1.0	式				
	I 計		1.0	式				
II	共通仮設費	運搬費+準備費+仮設費	1.0	式				
		+技術管理費+営繕損料+労務者輸送費						
	純工事費計	I + II	1.0	式				
III	現場管理費		1.0	式				
	工事原価計	I + II + III	1.0	式				
IV	一般管理費		1.0	式				
	工事価格計	I + II + III + IV	1.0	式				
	消費税相当額	◇×0.1						
	本工事費総計							

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
II	共通仮設費							
i	運搬費							
	建設機械運搬工	バックホウ 0.8m3	3.0	台				
	建設機械運搬工	モーターグレーダー 幅3.1m	1.0	台				
	建設機械運搬工	ロードローラ(マカダム) 10～12t	1.0	台				
	建設機械運搬工	タイヤローラ 8～20t	1.0	台				
	建設機械運搬工	トラッククレーン 20t	1.0	台				
	i 計							
ii	準備費	0.0035*直接工事費+145,000	1.0	式				
iii	仮設費							
	鉄骨建方用機械器具	トラッククレーン 16t	5.0	日				
	交通誘導員		350.0	日				
	仮囲い	成型鋼板 H=3.0	780.0	m				
	キャスターゲート	W=6,000	3.0	台				
	解体工事測定分析費		1.0	式				
	iii 計							

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
IV	一般管理費							
	一般管理費		1.0	式				
	IV 計							

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
I	直接工事費							
①	解体工事		1.0	式				
②	スラグストックヤード工事							
A	建築工事		1.0	式				
B	電気設備工事		1.0	式				
C	機械設備工事		1.0	式				
	② 計		1.0	式				
③	外構工事		1.0	式				
	I 計							

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
A	建築工事直接工事費							
A1	直接仮設工事		1.0	式				
A2	土工事		1.0	式				
A3	地業工事		1.0	式				
A4	鉄筋工事		1.0	式				
A5	コンクリート工事		1.0	式				
A6	型枠工事		1.0	式				
A7	鉄骨工事		1.0	式				
A8	防水工事		1.0	式				
A9	屋根及びとい工事		1.0	式				
A10	金属工事		1.0	式				
A11	左官工事		1.0	式				
A12	塗装工事		1.0	式				
A13	内外装工事		1.0	式				
A14	ユニットその他工事		1.0	式				
	計							

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
A1	直接仮設工事							
	遣り方		1.0	式				
	墨出し		1.0	式				
	養生		1.0	式				
	整理清掃後片付け		1.0	式				
	地足場		1.0	式				
	外部足場		1.0	式				
	内部躯体足場		1.0	式				
	内部仕上足場		1.0	式				
	災害防止		1.0	式				
	仮設材運搬		1.0	式				
	A1 計							

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
A2	土工事							
	根切り	つぼ,布堀り 深さ2.5m程度	1,043.0	m3				
	床付け	つぼ,布堀り	244.0	m ²				
	杭間ざらい	既製コンクリート杭 φ450	60.0	本				
	杭間ざらい	既製コンクリート杭 φ500	5.0	本				
	埋戻し(B種)	発生土	540.0	m3				
	A2 計							

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
A3	地業工事							
	(地業)							
	砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下	36.6	m3				
	砂利地業	再生クラッシュラン 土間下	40.6	m3				
	(既製コンクリート杭)							
	PHCパイル	φ 450 L=29m 上杭B種+中杭・下杭A種	60.0	本				
	PHCパイル	φ 500 L=29m 上杭B種+中杭・下杭A種	5.0	本				
	パイルキャップ	φ 450用	60.0	個				
	パイルキャップ	φ 450用	5.0	個				
	周辺固定液	φ 450	1,842.0	m				
	周辺固定液	φ 500	154.0	m				
	根固め液	φ 450	60.0	本				
	根固め液	φ 500	5.0	本				
	施工費		1.0	式				
	土質ボーリング		1.0	式				
	A3 計							

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
A4	鉄筋工事							
	(躯体)							
	異形鉄筋(ロス・スクラップ共含む)	SD295A D10	1.1	t				
	異形鉄筋(ロス・スクラップ共含む)	SD295A D13	16.6	t				
	異形鉄筋(ロス・スクラップ共含む)	SD295A D16	31.9	t				
	異形鉄筋(ロス・スクラップ共含む)	SD345 D19	3.0	t				
	異形鉄筋(ロス・スクラップ共含む)	SD345 D22	5.3	t				
	異形鉄筋(ロス・スクラップ共含む)	SD345 D25	15.2	t				
	鉄筋加工組立	RCラーメン構造	73.1	t				
	鉄筋運搬費	10t車 30km程度	73.1	t				
	ガス圧接	D19-D19	96.0	ヶ所				
	ガス圧接	D22-D22	216.0	ヶ所				
	ガス圧接	D25-D25	448.0	ヶ所				
	A4 計							

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
A5	コンクリート工事							
	(躯体)							
	均しコンクリート	Fc18N/mm2 S18cm	32.5	m3				
	普通コンクリート	Fc21N/mm2 S18cm 基礎部	306.0	m3				
	普通コンクリート	Fc21N/mm2 S18cm 土間	130.0	m3				
	普通コンクリート	Fc21N/mm2 S18cm 軸部	215.0	m3				
	コンクリート打設手間	ポンプ圧送共	1.0	式				
	構造体強度補正		1.0	式				
	A5 計							

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
A6	型枠工事							
	(躯体)							
	普通合板型枠	基礎部	813.0	m ²				
	普通合板型枠	地上軸部	47.7	m ²				
	打放し合板型枠B種	基礎部	5.3	m ²				
	打放し合板型枠B種	地上軸部	933.0	m ²				
	型枠運搬	10t車 30km程度	1,779.0	m ²				
	打継目地	20×20	72.3	m				
	誘発目地	20×20	97.9	m				
	水切目地・雨水受け目地	20×15	5.2	m				
	柱・壁取合いゴム発泡体目地板	T20+20 硬度50	21.6	m ²				
	積載ライン目地	50/30×15	120.0	m				
	(外部仕上)							
	打放し面補修	B種 コーン処理	385.0	m ²				
	(内部仕上)							
	打放し面補修	B種 コーン処理	554.0	m ²				
	A6 計							

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
A7	鉄骨工事							
	角形鋼管(ロス・スクラップ共含む)	STKR400 150×150×6	0.7	t				
	角形鋼管(ロス・スクラップ共含む)	BCR295 350×350×16	5.9	t				
	角形鋼管(ロス・スクラップ共含む)	BCR295 350×350×19	6.8	t				
	H形鋼(ロス・スクラップ共含む)	SS400 200×100×5.5×8	0.5	t				
	H形鋼(ロス・スクラップ共含む)	SS400 250×125×6×9	2.6	t				
	H形鋼(ロス・スクラップ共含む)	SN400B 250×125×6×9	0.5	t				
	H形鋼(ロス・スクラップ共含む)	SS400 300×150×6.5×9	5.3	t				
	H形鋼(ロス・スクラップ共含む)	SS400 350×175×7×11	1.5	t				
	H形鋼(ロス・スクラップ共含む)	SS400 400×200×8×13	3.9	t				
	H形鋼(ロス・スクラップ共含む)	SN400B 450×200×9×14	6.4	t				
	H形鋼(ロス・スクラップ共含む)	SN400B 588×300×12×20	9.2	t				
	鋼板(ロス・スクラップ共含む)	SS400 厚6mm	0.1	t				
	鋼板(ロス・スクラップ共含む)	SN400B 厚6mm	0.03	t				
	鋼板(ロス・スクラップ共含む)	SS400 厚9mm	1.0	t				
	鋼板(ロス・スクラップ共含む)	SN400B 厚9mm	0.3	t				
	鋼板(ロス・スクラップ共含む)	SS400 厚12mm	0.2	t				
	鋼板(ロス・スクラップ共含む)	SN400B 厚12mm	0.8	t				

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
	鋼板(ロス・スクラップ共含む)	SS400 厚16mm	0.1	t				
	鋼板(ロス・スクラップ共含む)	SN400B 厚16mm	0.4	t				
	鋼板(ロス・スクラップ共含む)	SN490C 厚19mm	0.1	t				
	鋼板(ロス・スクラップ共含む)	SN490C 厚25mm	0.3	t				
	鋼板(ロス・スクラップ共含む)	SN490C 厚28mm	0.3	t				
	鋼板(ロス・スクラップ共含む)	SN490C 厚32mm	0.3	t				
	平鋼(ロス・スクラップ共含む)	SS400 9×25	0.1	t				
	等辺山形鋼(ロス・スクラップ共含む)	SS400 50×50×6	0.1	t				
	棒鋼(ロス・スクラップ共含む)	SS400 M13	0.02	t				
	軽量リップ溝形鋼(ロス・スクラップ共含む)	SSC400 100×50×20×3.2	0.4	t				
	軽量リップ溝形鋼(ロス・スクラップ共含む)	SSC400 150×65×20×3.2	1.8	t				
	トルシア形高力ボルト	S10T M16×L35	37.0	組				
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×L45	225.0	組				
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×L50	154.0	組				
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×L55	166.0	組				
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×L60	200.0	組				
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×L70	399.0	組				
	トルシア形高力ボルト	S10T M20×L80	499.0	組				
	六角ボルト(中ボルト)	M12×L40	100.0	組				

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
	建築構造用アンカーボルト	ABR400 M20×L600	16.0	組				
	建築構造用アンカーボルト	ABR400 M24×L700	32.0	組				
	鉄骨工場加工組立	工場溶接(6mm換算)1,329m共	47.6	t				
	鉄骨工場錆止め塗料塗り	鉄鋼面 工程B種,塗料A種,素地C種	889.0	m ²				
	鉄骨運搬	11t車	49.8	t				
	鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	47.6	t				
	軽量鉄骨加工・取付	普通ボルト締付け共	2.2	t				
	トルシア形高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本以上2,000本未満	1,616.0	本				
	鉄骨現場錆止め塗料塗り	鉄鋼面 工程A種,塗料A種,現場2回目	889.0	m ²				
	アンカーボルト埋込み(B種)	M20 間柱	16.0	本				
	アンカーボルト埋込み(B種)	M24 主柱	32.0	本				
	柱底均しモルタル	280×180×30 材工共	8.0	ヶ所				
	柱底均しモルタル	420×420×30 材工共	8.0	ヶ所				
	スタッドボルト	φ19×H80 材工共	192.0	本				
	間柱用ピン	φ36×L90 材工共	8.0	本				
	水平ブレース	M20 L=5.9m 材工共	4.0	ヶ所				
	水平ブレース	M20 L=6.3m 材工共	2.0	ヶ所				
	水平ブレース	M20 L=7.0m 材工共	24.0	ヶ所				
	水平ブレース	M20 L=7.4m 材工共	12.0	ヶ所				

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
A8	防水工事							
	(外部)							
	打継目地シーリング	PU-2 20×10	72.3	m				
	誘発目地シーリング	PU-2 20×10	97.9	m				
	分電盤廻りシーリング	MS-2 18×10	3.4	m				
	A8 計							

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
A9	屋根工事							
	ハゼ式折版葺き(屋根)	フッ素アルミ亜鉛合金メッキ鋼板t0.8	653.0	m ²				
	ハゼ式折版葺き(外壁)	フッ素アルミ亜鉛合金メッキ鋼板t0.8	184.0	m ²				
	ハゼ式折版葺き(曲面加工)	フッ素アルミ亜鉛合金メッキ鋼板t0.8	32.7	m				
	タフトフレーム(屋根)		261.0	m				
	タフトフレーム(外壁)		98.0	m				
	妻側タフト		60.0	ヶ所				
	水止面戸		32.7	m				
	エプロン		32.7	m				
	水上包み	フッ素アルミ亜鉛合金メッキ鋼板t0.8加工	32.7	m				
	水上幕板	フッ素アルミ亜鉛合金メッキ鋼板t0.8加工	32.7	m				
	妻側包み	フッ素アルミ亜鉛合金メッキ鋼板t0.8加工	51.2	m				
	妻側包み(曲面加工)	フッ素アルミ亜鉛合金メッキ鋼板t0.8加工	2.0	ヶ所				
	折版屋根取付用アルミ製トップライト	W4700×D500 ガラス共	6.0	ヶ所				
	トップライト水上取合い納め	フッ素アルミ亜鉛合金メッキ鋼板t0.8加工	6.0	ヶ所				
	トップライト取合い水切り	フッ素アルミ亜鉛合金メッキ鋼板t0.8加工	57.4	m				
	トップライト水上カバー	フッ素アルミ亜鉛合金メッキ鋼板t0.8加工	70.5	m				

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
A10	金属工事							
	(外部)							
	壁アルミ平ルーバー	W100(電解着色品)	131.0	m ²				
	柱出隅コーナーアングル	L-50×50×6 溶融亜鉛メッキ	56.4	m				
	側溝コーナーアングル	L-150×90×9 溶融亜鉛メッキ	65.2	m				
	排水柵スチール製グレーチング	400角 180度開閉式フレンタイプ(T-25)	1.0	ヶ所				
	排水柵側溝取合いステンレスメッシュ	W100×H200	1.0	ヶ所				
	(内部)							
	腰壁保護用鉄板	T6 溶融亜鉛メッキ	211.0	m ²				
	A10 計							

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
A11	左官工事							
	(外部)							
	床コンクリート直均し仕上げ	塗床下地	20.2	m ²				
	基礎梁天端コンクリート直均し仕上げ	直均し仕上げ	23.1	m ²				
	側溝防水モルタル塗り	W60 厚0~140	32.6	m				
	排水柵コンクリート直均し仕上げ	直均し仕上げ	0.2	m ²				
	排水柵天端コンクリート直均し仕上げ	直均し仕上げ W150	2.7	m				
	(内部)							
	床コンクリート直均し仕上げ	塗床下地	481.0	m ²				
	柱天端コンクリート直均し仕上げ	直均し仕上げ	3.9	m ²				
	壁天端コンクリート直均し仕上げ	直均し仕上げ W400	96.1	m				
	A11 計							

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
A12	塗装工事							
	(外部)							
	壁DP塗り	コンクリート面 塗料B種,素地A種	342.0	m ²				
	柱撥水材塗布	コンクリート面 下地調整共	42.3	m ²				
	(内部)							
	鉄骨DP塗り	鉄鋼 1級 素地・下塗り別途	866.0	m ²				
	積載ライン目地DP塗り(細幅)	コンクリート面 塗料B種,素地A種	120.0	m				
	A12 計							

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
A13	内外装工事							
	(外部)							
	床耐摩耗性塗料塗り	コンクリート面	20.2	m ²				
	(内部)							
	床耐摩耗性塗料塗り	コンクリート面	481.0	m ²				
	A13 計							

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
A14	ユニットその他工事							
	アスファルト舗装		612.0	m ²				
	すきとり		291.0	m ³				
	A14 計							

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
B1	電灯幹線設備工事	建物内						
	電線、ケーブル	EM-CET22° (ラック)	15.0	m				
	〃	EM-CET22° (管内)	21.0	〃				
	〃	EM-CET22° (ピット)	14.0	〃				
	呼び線	1.2mmビニル被覆	21.0	〃				
	電線管	EP39 露出塗装	36.0	m				
	〃	GP54 露出塗装	6.0	〃				
	異種接続材	GP54/FEP50	2.0	個				
	プルボックス	P.B 400x400x300 SS 塗装共	6.0	〃				
	〃	P.B 400x400x300 Z30 WP	1.0	〃				
	ブレーカー	MCCB3P50AF/20AT 撤去再使用なし	1.0	〃				
	〃	MCCB100AF/50AT 50KA 取付	1.0	〃				
	はつり補修	壁50φ 100～150mm	10.0	ヶ所				
	防火区画処理	E39	2.0	〃				
	はつり補修	コンクリート床	1.0	式				
	B1 計							

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
B2	電灯設備工事	建物内						
	電線、ケーブル	EM-IE2.0x2 E2.0(管内)	72.0	m				
	〃	EM-IE2.0x4 E2.0(管内)	29.0	〃				
	〃	EM-IE2.0x5 E2.0(管内)	13.0	〃				
	電線管	E19 露出 塗装	66.0	m				
	〃	E25 露出 塗装	42.0	〃				
	埋込スイッチ	1P15Ax1 WP	1.0	個				
	露出ボックス	19mm 角型1方出	1.0	〃				
	〃	19mm 丸型2方出	6.0	〃				
	プルボックス	P.B 100x100x100 塗装	6.0	〃				
	〃	P.B 200x200x200 塗装	2.0	〃				
	照明器具	高天井LED126W	12.0	台				
	〃	ブラケットLED10W SUS製	2.0	〃				
	B2 計							

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
B3	コンセント設備工事	建物内						
	電線、ケーブル	EM-IE2.0x2 E2.0(管内)	51.0	m				
	電線管	E19 露出 塗装	51.0	m				
	防水コンセント	2P15Ax2EET WP	2.0	個				
	露出ボックス	19mm 角型1方出	2.0	〃				
	B3 計							

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
B4	電灯幹線設備工事	外部						
	電線、ケーブル	EM-CET22° (FEP)	37.0	m				
	〃	EM-IE5.5° (管内)	8.0	〃				
	電線管	FEP50 地中	74.0	m				
	〃	VE22露出	4.0	〃				
	接地工事	ED	2.0	ヶ所				
	接地極埋設標	コンクリート製	2.0	枚				
	新設動力電灯分電盤	屋外 下部ダクト	1.0	面				
	ハンドホール	900x900x900 S8K60	3.0	基				
	<土工事> 管路	(人力)粗大ごみ～HH18m						
	管路掘削	3.64m ³	1.0	式				
	サンドクッション	0.67m ³	1.0	〃				
	埋戻	2.97m ³	1.0	〃				

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
	<土工事> 管路	(人力)HH~HH12m						
	管路掘削	4.53m ³	1.0	ヶ所				
	サンドクッション	0.84m ³	1.0	〃				
	埋戻	3.69m ³	1.0	〃				
	<土工事> 管路	(人力)HH~PL-S 3.5m						
	管路掘削	0.73m ³	1.0	ヶ所				
	サンドクッション	0.24m ³	1.0	〃				
	埋戻	0.49m ³	1.0	〃				
	<土工事> ハンドホール	機械						
	掘削	1.44m ³	3.0	ヶ所				
	砕石	0.12m ³	3.0	〃				
	埋戻	1.29m ³	3.0	〃				
	ハンドホール	コンクリート増打手練り 1000x300x500=0.15 m ³	6.0	ヶ所				
	〃	コンクリート増打人力打設 1000x300x500=0.15 m ³	6.0	〃				

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
	バックホウ運転	0.13m ³ 0.11日x3	1.0	式				
	地中埋設シート	2倍入	40.0	m				
	地中埋設標柱	鋳	4.0	本				
	B4 計							

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
C1	衛生器具設備							
	吐出口回転式横水栓	13A 寒冷地用	2.0	個				
	水栓類 据付	13A	2.0	個				
	不凍水抜栓	13A-1.5mH	2.0	本				
	不凍栓柱 据付	13A	2.0	個				
	C1 計							

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
C2	給水設備							
	耐衝撃性塩化ビニール管	HIVP20 地中配管	19.0	m				
	耐衝撃性塩化ビニール管	HIVP25 地中配管	13.0	m				
	内外面塩ビライニング鋼管	VD20A 地中配管	1.0	m				
	地中埋設標示ピン	鉄製	7.0	個				
	埋設管標示シート	W150mm	84.0	m				
	掘削	機械 0.13m3	20.0	m3				
	埋戻し(良質土)	機械 0.13m3	13.0	m3				
	埋戻し	山砂	7.0	m3				
	残土処分	場内敷均し	7.0	m3				
	C2 計							

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
C3	排水設備							
	硬質塩化ビニール管	100VP 地中配管 (スラグ)	28.0	m				
	小口径溜め柵 90L	100×200φ 530H T-8蓋	1.0	ヶ所				
	小口径溜め柵 ST	100×200φ 500H T-8蓋	1.0	ヶ所				
	小口径溜め柵 90L	100×200φ 500H T-8蓋	1.0	ヶ所				
	小口径溜め柵 90L	100×200φ 530H ミカゲ蓋	1.0	ヶ所				
	掘削	機械 0.13m3	20.0	m3				
	埋戻し(良質土)	機械 0.13m3	13.0	m3				
	埋戻し	山砂	7.0	m3				
	残土処分	場内敷均し	7.0	m3				
	C3 計							

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
③1	舗装工事							
	すきとり		2,188.0	m3				
	根切り		221.0	m3				
	根切り	小規模	134.0	m3				
	埋戻し(B種)	小規模	59.9	m3				
	路盤置換	再生砕石(RC40)	221.0	m3				
	アスファルト舗装	A-10-50	3,597.0	m ²				
	アスファルト舗装(駐車場)	A-5-25	1,340.0	m ²				
	アスファルト舗装切断		36.6	m				
	砕石舗装	RC40 T100	510.0	m ²				
	RC階段	W2300×D2000×H740	1.0	ヶ所				
	RC擁壁	W400/890×H970	7.4	m				
	縁石	150/170×200	508.0	m				
	境界ブロック	150×150	149.0	m				
	植樹柵用ブロック	150×180	379.0	m				
	仮設道路部分整地		488.0	m ²				
	③1 計							

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
③3	雨水排水工事							
	根切り	小規模	187.0	m3				
	埋戻し(B種)	小規模	57.8	m3				
	箱型スリット側溝	300×300×2000	265.0	m				
	自由勾配スリット側溝	300×450×2000	20.0	m				
	自由勾配スリット側溝	300×550×2000	27.6	m				
	自由勾配スリット側溝	300×650×2000	35.1	m				
	側溝集水柵	300×500×1000 普通目	3.0	ヶ所				
	側溝集水柵	300×600×1000 普通目	1.0	ヶ所				
	側溝集水柵	300×700×1000 普通目	1.0	ヶ所				
	側溝集水柵	300×800×1000 普通目	1.0	ヶ所				
	オーバーインパート	300×0/150×1000	1.0	ヶ所				
	コンクリート台付管	φ 350	38.5	m				
	暗渠排水管	VP φ 200	1.2	m				
	暗渠排水管	塩ビ有孔管VU φ 200	37.1	m				
	暗渠排水管(埋戻し)	砕石(S30)	22.6	m3				
	③3 計							

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
③4	囲障・サイン工事							
	根切り	小規模	17.6	m3				
	埋戻し(B種)	小規模	11.7	m3				
	メッシュフェンス	H1800 基礎ブロック共	200.0	m				
	メッシュフェンス門扉(両開き)	W3000×H1800 基礎共	1.0	ヶ所				
	案内標識	W750×D1500×H2500 基礎共	5.0	ヶ所				
	規制標識	φ600×H2400 基礎共	1.0	ヶ所				
	規制標識付替え	標識板反転	1.0	ヶ所				
	規制標識・基礎撤去	処分共	1.0	ヶ所				
	アトバイスマラー	φ800×H3300 基礎共	1.0	ヶ所				
	区画線(センターライン)	W150	163.0	m				
	区画線(外周線)	W150	146.0	m				
	区画線(駐車ますライン)	W150	290.0	m				
	区画線(停止線)	W300	9.0	m				
	区画線(文字)	W800×D2400-3文字(止まれ)	3.0	ヶ所				
	区画線(矢印)	W600×D5000(右折・左折)	10.0	ヶ所				
	区画線消去(センターライン)	W150	257.0	m				
	区画線消去(矢印)	W600×D5000(右折・左折)	7.0	ヶ所				

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
③5	外灯電気設備工事	外部						
	電線、ケーブル	EM-CE5.5° -3C(FEP)	101.0	m				
	電線管	FEP30 地中	101.0	m				
	照明器具	外灯 LED176Wx2	3.0	台				
	外灯基礎	コンクリート製 600x600x1300	3.0	基				
	<土工事>	(人力)管路 101m						
	掘削	12.8m ³	1.0	式				
	サントクッション	2.22m ³	1.0	//				
	埋戻	10.66m ³	1.0	//				
	<土工事>外灯基礎 機械							
	掘削	1.34m ³ x3	3.0	ヶ所				
	砕石	0.08m ³ x3	3.0	//				
	埋戻	1.27m ³ x3	3.0	//				

No.	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	特殊製品費	適 用
	バックホウ運転	0.13m ³ 0.1日x3	1.0	式				
	地中埋設シート	2倍入	74.0	m				
	地中埋設標柱	コンクリート製	5.0	本				
	〃	鋳	2.0	〃				
	③5 計							

